



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»
Амурского муниципального района Хабаровского края**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.03.2020

№ 335

г. Амурск

О внесении изменений в распоряжение администрации городского поселения «Город Амурск» от 12.02.2015 № 179 «Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края на расчётный период 2014 – 2029 годы»

В целях исполнения Федерального закона от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края на расчетный период до 2029 года (далее – «Схема водоснабжения и водоотведения»).

2. Внести в распоряжение администрации городского поселения «Город Амурск» от 12.02.2015 № 179 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края на расчетный период 2014-2029 годы» следующие изменения:

2.1. В подразделе 1.4.4. раздела 1.4. таблицу 7 изложить в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2.2. В подразделе 1.4.7 раздела 1.4. таблицу 10 изложить в новой редакции, согласно Приложению № 2 к настоящему распоряжению.

2.3. Подраздел 4.1. раздела 4 дополнить подразделом 4.1.1. следующего содержания:

«4.1.1. По факту ООО «Водоканал» обеспечил выполнение ряда мероприятий инвестиционной программы.

п. 4 мероприятий. Проведена модернизация насосной станции первого подъема с реконструкцией РУ-6 кВ и заменой морально устаревшего электротехнического и технологического оборудования.

- произведена замена устаревших шкафов КРУ ВМП-10, ПК НТМИ-6 посекционно на ячейки КРУЭ КВЭ-6, КНТМИ-6 в количестве 14 шт;

- камеры ячеек оборудованы вакуумными выключателями;

- выполнена релейная защита и автоматика (РЗА) с использованием электромеханических реле, согласно отходящих мощностей;
- обеспечено подключение к существующим цепям центральной сигнализации и управления;
- проведена наладка и настройка управления АВР.

Фактические затраты: 17270,78 тыс.рублей.

- приобретен стационарный сварочный пост. Установлен в здании насосной 1 подъема, стоимость 205 тыс.рублей.

п. 6 мероприятий. Проведена модернизация участка водопровода речной воды методом ГНБ с приобретением технологического оборудования.

- приобретено ГНБ с тяговым усилием 25 тн, стоимость 7702,75 тыс. рублей;

- проложен водопровод, стоимость 1871,35 тыс. рублей
- приобретен агрегат стыковой сварки, стоимость 270,0 тыс. рублей.

п. 7 мероприятий. Проведена реконструкция (техническое перевооружение) хлораторной станции ООО «Водоканал».

- реконструкция здания, стоимость 2548 тыс.рублей;
- монтаж оборудования электролизной станции, стоимостью 7466,349 тыс.рублей.

п. 8 мероприятий. Диспетчерский пункт оснащен современными средствами контроля и диспетчеризации (АСКУЭ), стоимость 2700,2 тыс. рублей.»

2.4. В разделе 7 таблицу 22 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.

2.5. В подразделе 9.2.4. раздела 9 таблицу 28 изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению.

2.6. Подраздел 12.4. раздела 12 изложить в следующей редакции:

«12.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Вновь строящийся объект централизованной системы водоотведения по основным мероприятиям – «Канализационная насосная станция «Центральная-1» с выводом из эксплуатации объекта инв. № 463 «Здание насосной станции перекачки стоков (КНС Центральная)» по адресу пр. Мира, 19в, рег. № 27-27-05/001/2011-452.

Минимально допустимые плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объекта «Канализационная насосная станция «Центральная-1»

№ п/п	Наименование	Ед.изм. / период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8

1) Плановые значения показателей надежности и бесперебойности

Удельное количество случ./ - - - - -

1	2	3	4	5	6	7	8
	аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети	1 км.					
2)	Плановые значения показателей качества очистки сточных вод						
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные и бытовые системы водоотведения	%	-	-	-	-	-
	Доля поверхностных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в центральную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-	-
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимита на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	-	-	-	-	-
3)	Плановые значения энергетической эффективности						
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч /куб.м	-	-	-	-	-
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч /куб.м	-	-	-	-	0,088»

3. Организационно-методическому отделу (Колесников Р.В.) в течение 15 (пятнадцати) дней со дня утверждения «Схемы водоснабжения и

водоотведения» разместить указанный документ на официальном сайте администрации городского поселения.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского поселения по вопросам ЖКХ и транспорта Боброва К.С.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава городского поселения



К.К. Черницына

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению администрации
городского поселения
«Город Амурск»
от 13.03.2020 № 335

Табл. 7. Информация по установленным пожарным гидрантам

№ ПГ	Адрес гидранта	Минимальный напор воды, м	Максимальный напор, м
1	2	3	4
1	ул.Амурская, 2	4,5	6
2	Стадион "Юность"	4,5	6
3	Дворец Спорта	4,5	6
5	ул.Амурская, 5-7	4,5	6
6	ул.Амурская, 6	4,5	6
7	ул.Амурская, 9	4,5	6
8	ул.Амурская, 10	4,5	6
10	ул.Амурская, 17	4,5	6
11	ул.Амурская, 21	4,5	6
12	ул.Амурская, 14	4,5	6
13	ул. Лесная, 25	4,5	6
14	пр.Мира, д/с№ 9	4,5	6
17	ул.Пионерская, 9	4,5	6
18	ул.Пионерская, 15	4,5	6
19	ул.Пионерская, 17/1	4,5	6
20	ул.Пионерская, 17/2	4,5	6
21	ул.Пионерская, 19	4,5	6
22	ул.Пионерская, 21	4,5	6
23	ул.Пионерская, 14	4,5	6
24	ул.Пионерская, 10	4,5	6
26	ул.Пионерская, 6	4,5	6
27	ул.Пионерская, СШ № 2 (теплицы)	4,5	6
28	ул.Пионерская, СШ № 2	4,5	6
29	ул.Пионерская, д/с№ 15	4,5	6
30	ул.Пионерская, 18	4,5	6
31	шоссе Машиностроителей, гаражи ГВК	4,5	6
33	ул.Лесная, 3	4,5	6

1	2	3	4
34	ул.Лесная, 3 (арка)	4,5	6
35	ул.Лесная, 1-а	4,5	6
36	ул.Лесная,1 (приставы-МФЦ)	4,5	6
37	ул.Лесная, 1 (на углу дома напротив магазина)	4,5	6
38	ул.Лесная, 12(гаражи)	4,5	6
39	ул.Пионерская 15а ПАТП	4,5	6
40	пр.Мира, 2	4,5	6
41	пр.Мира, 14 (магазин№22)	4,5	6
42	пр.Мира, 14 (пешеходный переход)	4,5	6
45	пр.Мира, 26	4,5	6
48	пр.Мира, 30а (кинотеатр "Молодость")	4,5	6
49	пр.Мира, 17-15	4,5	6
50	пр.Мира, 32	4,5	6
53	пр.Мира, 36	4,5	6
57	пр.Мира, 44-а	4,5	6
58	пр.Октябрьский, 9-а	4,5	6
59	пр.Мира, 46-а (между стоматологией и пр.Мира,48)	4,5	6
60	пр.Мира, 46-в	4,5	6
61	пр.Мира, 52-б	4,5	6
62	пр.Октябрьский, 2	4,5	6
64	пр.Октябрьский, 2	4,5	6
65	пр.Октябрьский, СШ №6	4,5	6
66	пр.Октябрьский, 4	4,5	6
68	пр.Октябрьский, 6	4,5	6
69	пр.Октябрьский, 8	4,5	6
70	пр.Октябрьский, 3	4,5	6
71	пр.Октябрьский, 10	4,5	6
72	пр.Октябрьский, 7-в	4,5	6
73	пр.Октябрьский, 12	4,5	6
74	пр.Октябрьский, 16	4,5	6
75	пр.Октябрьский, 16	4,5	6
76	пр.Октябрьский, 18	4,5	6
77	пр.Октябрьский, 20	4,5	6
78	пр.Октябрьский, 20	4,5	6
79	пр.Октябрьский, 20	4,5	6
80	пр.Октябрьский, СШ № 7	4,5	6
81	пр.Октябрьский, 21	4,5	6

1	2	3	4
82	пр.Октябрьский, 23-а	4,5	6
83	пр.Октябрьский, 13	4,5	6
84	пр.Октябрьский, 23	4,5	6
85	пр.Победы, 2	4,5	6
86	пр.Победы, 4	4,5	6
87	пр.Победы, 6	4,5	6
88	пр.Победы, 3-15	4,5	6
89	пр.Победы, 9	4,5	6
90	пр.Победы, 21	4,5	6
91	пр.Победы, 16 (остановка)	4,5	6
92	пр.Победы, 16 (ЗАГС)	4,5	6
93	пр.Комсомольский, 1	4,5	6
94	пр.Комсомольский, 9	4,5	6
95	пр.Комсомольский, 9	4,5	6
96	пр.Комсомольский, СШ № 5	4,5	6
97	пр.Комсомольский, 11	4,5	6
99	пр.Победы, 1	4,5	6
100	пр.Комсомольский, 13	4,5	6
101	пр.Комсомольский, д/с№ 14	4,5	6
102	пр.Комсомольский, 15	4,5	6
103	пр.Комсомольский, 15 (пр. Победы, 1)	4,5	6
104	пр.Комсомольский, (бывшая ШРМ)	4,5	6
105	пр.Комсомольский, 26	4,5	6
106	пр.Комсомольский, 24	4,5	6
107	пр.Комсомольский, 20	4,5	6
108	пр.Победы, 12 (СОШ № 3)	4,5	6
109	пр.Комсомольский, 14	4,5	6
110	пр.Комсомольский, 6	4,5	6
111	шоссе Машиностроителей, гаражи ООО Транспортник	4,5	6
112	пр.Комсомольский, 10	4,5	6
113	пр.Комсомольский, 8	4,5	6
114	Пр.Комсомольский, 12	4,5	6
115	пр.Комсомольский, РОВД	4,5	6
116	пр.Комсомольский, МУК ДК	4,5	6
117	пр.Комсомольский, 17	4,5	6
118	пр.Комсомольский, 19	4,5	6
119	пр.Комсомольский, 19	4,5	6
120	пр.Комсомольский, 21	4,5	6

1	2	3	4
121	ул.Большое Кольцо 32	4,5	6
128	пр.Комсомольский, 55	4,5	6
129	пр.Комсомольский, 55	4,5	6
130	пр.Комсомольский, 55	4,5	6
131	пр.Комсомольский, 63 (м-н «Машенька»)	4,5	6
132	пр.Комсомольский, 63 (во дворе)	4,5	6
135	пр.Комсомольский, 65	4,5	6
136	пр.Комсомольский, 67	4,5	6
137	пр.Комсомольский, 71 (79)	4,5	6
138	пр.Комсомольский, 75	4,5	6
139	пр.Комсомольский, 81	4,5	6
140	пр.Комсомольский, 81	4,5	6
141	пр.Комсомольский, 83	4,5	6
142	пр. Мира, 40 (АПТ-2)	4,5	6
143	пр.Строителей, 8	4,5	6
144	пр.Строителей, 10	4,5	6
146	пр.Строителей, 16 (перед остановкой)	4,5	6
147	пр.Строителей, 19-б/1	4,5	6
148	Пр.Строителей, 18а Д/с № 17	4,5	6
149	пр.Строителей, ЦРБ (инфекционный корпус)	4,5	6
150	пр.Строителей, ЦРБ (хирургия)	4,5	6
153	пр.Строителей, 20	4,5	6
154	пр.Строителей, 24	4,5	6
155	пр.Комсомольский, 63 (библиотека)	4,5	6
156	пр.Строителей, 32	4,5	6
157	пр.Строителей, 32 (за ТЦ"Северный")	4,5	6
158	Пр.Строителей, 36	4,5	6
159	пр.Строителей, 36 (середина дома от пр.Строителей, 32)	4,5	6
161	пр.Строителей, д/с№ 48	4,5	6
162	пр.Строителей, 52	4,5	6
163	пр.Строителей, 52-а	4,5	6
164	пр.Строителей, 54	4,5	6
165	пр.Строителей, 58	4,5	6
166	пр.Строителей, д/д № 1	4,5	6

1	2	3	4
167	пр.Строителей, 64	4,5	6
168	пр.Строителей, 66	4,5	6
169	пр.Строителей, д/д №2	4,5	6
170	пр.Строителей, 72	4,5	6
172	пр.Строителей, 39	4,5	6
173	пр.Строителей, 37	4,5	6
174	пр.Строителей, 33-а	4,5	6
175	пр.Строителей, 29	4,5	6
176	пр.Строителей, д/с№ 49	4,5	6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению администрации
городского поселения
«Город Амурск»
от 13.03.2020 № 335

Табл. 10. Техничко-экономические показатели централизованной системы
холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение за 2019 год
1	2	3	4
1.	Мощность зданий и сооружений		
1.1.	Максимальная суммарная мощность водозаборных устройств	тыс.м ³ /сут.	487
1.2.	Суммарная проектная мощность водоподготовки	тыс.м ³ /сут.	106
1.3.	Усредненный годовой объем максимального подъема воды водозаборными устройствами	тыс.м ³	177755
1.4.	Усредненный годовой объем максимального производства воды сооружениями водоподготовки	тыс.м ³	38690
1.5.	Объем годового водопотребления	тыс.м ³	41469,00
1.6.	Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс.м ³	5134,5
1.7.	Процент износа зданий и сооружений	%	89,0
2.	Мощность сетей		
2.1.	Общая протяженность водонапорных сетей систем водоснабжения	км.	61
	в том числе:		
	- водопроводы речной воды	км.	14,5
	- водопроводы хозяйственно-питьевой воды	км.	46,5
2.2.	Процент износа	%	98,5
2.3.	Число аварий на водопроводных сетях	ед.	24
2.4.	Удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводных сетей	ед./км.	0,393

1	2	3	4
2.5.	Подано воды в сеть	тыс.м ³	40227,1
	в том числе:		
	- в водопроводы речной воды	тыс.м ³	36334,5
	- в водопроводы хозяйственно-питьевой воды	тыс.м ³	3892,6
2.6.	Потери в сетях при транспортировке	тыс.м ³	511,9
	в том числе:		
	- в водопроводах речной воды	тыс.м ³	7,2
	- в водопроводах хозяйственно-питьевой воды	тыс.м ³	504,7
2.7.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		
	в том числе:		
	- в водопроводах речной воды	%	0,01
	- в водопроводах хозяйственно-питьевой воды	%	13,0
3.	Расход энергии		
3.1.	Расход электроэнергии	млн.кВт*ч	17,527
3.2.	Расход теплоэнергии	тыс.Гкал	4,428
3.3.	Расход теплоносителя (горячая вода)	тыс.м ³	10,985
3.4.	Расход воды на собственные нужды	тыс.м ³	1246,64
3.5.	Удельный расход электроэнергии на единицу продукции	кВт*ч/м ³	0,5018
3.6.	Удельный расход теплоэнергии на единицу продукции	Гкал/ м ³	0,00013
3.7.	Удельный расход теплоносителя (горячей воды) на единицу продукции	м ³ / м ³	0,00032
3.8.	Удельный расход воды на единицу продукции	м ³ / м ³	0,03569
4.	Ресурсная эффективность		
4.1.	Численность жителей г. Амурска	тыс.чел	39046
4.2.	Численность работающих	чел.	153

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению администрации
городского поселения
«Город Амурск»
от 13.03.2020 № 335

Таблица 22. Показатели надежности, качества и энергоэффективности по водоснабжению

№ п/п	Наименование	2017 год, факт	2018 год, факт	2019 год, факт	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1)

показатели качества воды

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, (%);

0,022 0,02 0,019 0,02 0,0187 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)

0,55 0,518 0,486 0,488 0,488 0,456 0,456 0,456 0,423 0,423 0,423 0,423

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2) плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения:

питьевая вода

количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (случ./1 км)

0,393 0,434 0,361 0,419 0,419 0,419 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400

3) плановые значения эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды):

а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%);

19,01 18,92 12,96 17,9 16,92 16,51 16,27 16,17 15,9 14,9

б) доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (техническая вода) (%);

0,64 0,031 0,020 0,028 0,023 0,023 0,022 0,022 0,02 0,02

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м	-	0,107	0,102	0,118	0,118	0,118	0,118	0,118	0,117
--	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------